

Przedmiar

Remont klubu "KAKTUS"

Budowa: Remont pomieszczeń klubu
Obiekt: Klub "KAKTUS", ul. Katowicka, Jastrzębie-Zdrój
Zamawiający: MOK Jastrzębie-Zdrój

Kosztorys opracowali:

Piotr Gawron,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Posadzka			
1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie $12,23 \cdot 8,14 = 99,5522$ $99,5522$	~99,55		m2
2 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	99,55		m2
3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	99,55		m2
4 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	99,55		m2
5 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	99,55		m2
6 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm - 2,5cm	99,55	2,50	m2
7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	99,55		m2
8 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	99,55		m2
9 ORGB 202/1136/1 (3) Posadzki z paneli podłogowych	99,55		m2
10 KNR 1901/909/3 Montaż listew ochronnych na ścianie z płyty MDF	10,40		m
2 Roboty tynkarskie, malarskie i okładziny ścienne			
11 KNR 1901/1020/6 Demontaż obudowy komina $(2,0+0,54) \cdot 2 \cdot 3,24 = 16,4592$ $16,4592$	~16,5		m2
12 KNR 402/9903/3 Demontaż krat stalowych - analogia	6		szt
13 KNR 401/321/2 Demontaż i ponowny montaż parapetów nad grzejnikami wraz ze wzmocnieniem obsadzenia	4		szt
14 KNR 401/1211/8 Usunięcie starej powłoki malarskiej z lamperii - opalanie $(2,25+1,36+1,9) \cdot 2,0 = 11,02$ $11,02$	~11,0		m2
15 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 - sufity $5,9 \cdot 3,62 + 0,25 \cdot 2 \cdot 3,62 = 23,168$ $12,23 \cdot 8,14 + 8,14 \cdot 0,25 \cdot 2 + 12,23 \cdot 0,25 \cdot 2 = 109,7372$ $132,9052$	~132,9		m2
16 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 - ściany $(3,62 \cdot 2 + 5,90 + 1,36 + 1,90 \cdot 2 + 0,15) \cdot 3,24 + 0,31 \cdot 3,24 \cdot 6 = 65,8044$ $(12,23 + 8,14) \cdot 2 \cdot 3,24 - 1,59 \cdot 12,23 + 0,31 \cdot 3,24 \cdot 9 - 3,4 = 118,1915$ $183,9959$	~184,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
17 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) $184,00 \cdot 0,05 = 9,2$ 9,2	~9,20		m2
18 ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25·cm $(1,4+0,8) \cdot 1,5 = 3,3$ 3,3	~3,30		m2
19 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2 $1,5 \cdot 2 + 2,2 = 5,2$ 5,2	~5,2		m
20 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	132,9		m2
21 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	184,00		m2
22 KNRW 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	6,8		m
23 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0·m2, 2-krotne $(5,90-1,50) \cdot 3,24 \cdot 2,25 = 32,076$ 32,076	~32,1		m2
3 Instalacje wod-kan oraz szafki kuchenne			
24 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm	1,4		m
25 KNRW 215/132/2 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm	1		szt
26 KNR 215/9903/1 Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20·mm	1,6		m
27 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20·mm	2		szt
28 KNRW 402/232/6 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi·50·mm	1		szt
29 KNRW 215/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm	0,8		m
30 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	1		szt
31 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy	1		szt
32 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	2		szt
33 KNP 2/1505/2 (1) Zakup i montaż szafek kuchennych fabrycznych dwudrzwiowych, szafki zlewozmywakowe wraz z zakupem	1		szt
34 KNP 2/1505/2 (2) Zakup i montaż szafek kuchennych wraz z blatami	1		szt
35 Kalkulacja indywidualna Montaż lustro o wym 2,0 x 2,0	1		szt
36 Kalkulacja indywidualna Wymiana okładziny komina w sali - zerwanie istniejącej boazerii drewnianej i montaż płyty MDF	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4 Usunięcie gruzu			
37 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km $99,55 \cdot 0,06 = \underline{\quad\quad\quad} 5,973$	~5,973		m3
38 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km -(ilość km zgodnie z miejscem utylizacji)	5,973	6,00	m3