

Przedmiar

Remont pomieszczenia sanitarnego

Budowa: Świetlica "Kanon" ul. Zielona 17 w Jastrzębiu-Zdroju
Obiekt: Miejski Ośrodek Kultury, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al.
J.Piłsudskiego 27

Kosztorys opracowali:

Piotr Gawron,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Część instalacyjna			
1 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi·50-100·mm	0,8		m
2 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, i·do 50·mm	1,5		m
3 KNRI 215/106/1 (1) Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia obustronne, głównego (domowego), Dn·15·mm, na uchwytach - wodomierz na konsoli	1		kpl
4 KNRI 215/101/2 Rurociągi zimnej i ciepłej wody, miedziane, na ścianach w budynkach mieszkalnych, lutowanie miękkie, i·15.0/1.0·mm wraz z otuliną jednowarstwową	4,2		m
5 KNRI 215/105/1 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), i·15·mm	4		szt
6 KNRI 215/105/2 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), i·20·mm	1		szt
7 KNRI 215/107/7 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia, do elektrycznego podgrzewacza wody	2		szt
8 KNRI 215/105/9 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, elastyczne, metalowe	3		szt
9 KNRI 215/105/1 podejścia dopływowe, do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), i·15·mm	2		szt
10 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	1		szt
11 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	1		szt
12 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	1,5		m
13 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	0,8		m
14 KNRI 215/109/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne wodociągowe, gwintowane, i·15·mm, zawór przelotowy	2		szt
15 KNRI 215/109/1 (1) Zawory czerpalne do dolnopluka śr. 15 mm	1		szt
16 KNRI 215/108/3 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - płukanie i próby szczelności instalacji wodociągowej, próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, i·do·35·mm	4,2		m
17 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	1		szt
18 KNR 215/114/1 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm	1		szt
19 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1		kpl
20 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy	1		szt
21 KNP 2/1505/2 (1) Zakup i montaż szafek kuchennych fabrycznych dwudrzwiowych, szafki zlewozmywakowe wraz z zakupem	1		szt
22 KNP 2/1505/2 (2) Zakup i montaż szafek kuchennych wraz z blatami	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
23 KNR 31/105/1 (2) Demontaż i montaż istniejącego podgrzewacza wody wraz z podejściem	1		kpl
24 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5·mm ² bryzgoszczelne	1		szt
25 KNNR 9/401/7 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	1		szt
26 KNRW 508/511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 4x40·W	1		kpl
2 Część budowlano-wykończeniowa			
27 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m ² , beton żwirowy, grubość do 40·cm - strop	1		szt
28 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m ² , głębokość ponad 10·cm	1		szt
29 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m ²	8,2		m
30 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 1,71*2,51 = 4,2921 4,2921	~4,3		m ²
31 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	4,3		m ²
32 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	4,3		m ²
33 KNRW 202/608/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 4cm	4,3		m ²
34 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm	4,3		m ²
35 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm - 2,5cm	4,3	2,50	m ²
36 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	4,3		m ²
37 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	4,3	2,00	m ²
38 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" - łazienka, kuchnia	4,3		m ²
39 KNRW 401/353/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m ²	1		szt
40 KNRW 401/331/4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, o grubości 1/2 cegły 1,10*2,0 = 2,2 2,2	~2,20		m ²
41 KNRW 401/333/9 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie c., o grubości 1/2 cegły	4,2		m
42 KNRW 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowej, grubości 1/2 cegły 2,20*1,10 = 2,42 2,42	~2,4		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
43 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły 1,0*2,0 = 2,0 2,0	~2,0		m2
44 KNRW 401/322/2 Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0·m2 0,70*2,0 = 1,4 1,4	~1,4		m2
45 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - wzmocnione blachą	1,4		m2
46 C 1/401/2 Przygotowanie podłoża do licowania płytkami - odbicie tynków ze ścian, o pow. do 5·m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (1,71+2,51)*2,0* 2-1,4 = 15,48 15,48	~15,5		m2
47 KNBK 8/202/2 Przygotowanie podłoża do licowania płytkami - uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kat III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na ścianach ceramicznych wraz z tynkowaniem ościeży 15,5*0,3 = 4,65 4,65	~4,7	2,00	m2
48 KNRW 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III wraz z tynkowaniem ościeży 0,9*2,2*2 = 3,96 3,96	~4,0		m2
49 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	15,5		m2
50 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 25 x 30	15,5		m2
51 KNR 202/921/4 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ościeży 2,0*0,4*2 = 1,6 1,6	~1,6		m2
52 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2 2,0*2+0,7 = 4,7 (1,71+2,51)*2 = 8,44 13,14	~13,1		m
53 KNRW 401/601/1 (2) Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe -	4,3		m2
54 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	4,3		m2
55 KNRW 202/2005/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony	4,3		m2
56 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - sufity	4,3		m2
57 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach - 2 warstwy (1,71+2,51)*0,58 = 2,4476 2,4476	~2,4	2,00	m2

